

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年08月12日

計画の名称	安全で安心な下水道雨水整備計画（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	清須市												
計画の目標	浸水対策、既設雨水施設の改築・更新工事を行い、住民が安心できる暮らしを実現し、良好な環境創造を図るとともに計画的な維持管理を進めていく。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,490	A	2,490	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	下水道による都市浸水対策の達成率を30%（H28）から31%（R2）に増加。 下水道による都市浸水対策の達成率（%） =（都市浸水対策を実施した区域の面積（ha）） / （都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha））	30%	31%	31%
2	雨水ポンプ場の巨大地震時におけるポンプ機能確保率26%（H28）から33%（R2）に増加。 雨水ポンプ場の巨大地震時におけるのポンプ機能確保率（%） =（巨大地震対策済みポンプ場の排水区の面積） / （巨大地震対策を実施すべきポンプ場の排水区の面積）	26%	33%	33%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	清須市	直接	清須市	管渠(雨水)	新設	二ツ杵排水区(浸水対策)	雨水管 1700×1700 L=150m	清須市						182	-	
	A07-002	下水道	一般	清須市	直接	清須市	管渠(雨水)	新設	下之郷第三排水区(浸水対策)	雨水管 1350 L=19m	清須市						28	-	
	A07-003	下水道	一般	清須市	直接	清須市	ポンプ場	新設	芳野ポンプ場(浸水対策)	第1期設備排水能力 6.22m ³ /s	清須市						40	-	
A07-004	下水道	一般	清須市	直接	清須市	ポンプ場	改築	堀江ポンプ場(改築更新)	点検調査・改築更新工事	清須市						542	策定済		
ストックマネジメント計画																			
A07-005	下水道	一般	清須市	直接	清須市	ポンプ場	改築	豊田川ポンプ場(改築更新)	点検調査・改築更新工事	清須市						1,145	策定済		
ストックマネジメント計画																			
A07-006	下水道	一般	清須市	直接	清須市	管渠(雨水)	新設	土田排水区(浸水対策)	雨水管 2300×1500 L=345m	清須市						19	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	清須市	直接	清須市	管渠(雨水)	新設	土田排水区(浸水対策)	雨水管 2300×1500 L=345m	清須市						215	-	
	A07-008	下水道	一般	清須市	直接	清須市	ポンプ場	新設	西清洲ポンプ場(浸水対策)	新築(電動ポンプ 600mm×1台)・用地取得・樋管工事	清須市						271	-	
	A07-009	下水道	一般	清須市	直接	清須市	管渠(雨水)	新設	水場川右岸排水区(浸水対策)	設計業務	清須市						48	-	
												小計						2,490	
												合計						2,490	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30	H31	
配分額 (a)	332	194	165	149	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	332	194	165	149	
前年度からの繰越額 (d)	168	141	124	61	
支払済額 (e)	359	211	228	187	
翌年度繰越額 (f)	141	124	61	23	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 防災・安全交付金

